Przebudowa drogi gminnej w obrębie dz. ew. nr 1279/3 w Kargowej

Zadanie jest współfinansowane ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** na podstawie umowy Nr 84/29/9/2023 z dnia 29 stycznia 2024 r. o dofinansowanie zadania Nr 08/2024/A/84/29/9/2023 pn. „Przebudowa drogi gminnej w obrębie dz. ew. nr 1279/3 w Kargowej" zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Kargowa.

Wartość dofinansowania: 384 136,00 zł

Wartość całkowita zadania: 774 636,36 zł

Opis zadania:

Przebudowywana droga zlokalizowana jest w obrębie działki nr 1279/3 i działki 1273 (skrzyżowanie). Przedmiotowa droga stanowi ślepo zakończony sięgacz od ulicy Kolejowej, przeznaczony do obsługi przyległych zakładów przemysłowych i usługowych. Zaprojektowano konstrukcję nawierzchni jezdni i zabruków/zjazdów z kostki brukowej betonowej szarej i czerwonej, ograniczonej obustronnie krawężnikami betonowym najazdowym 15x22cm lub ulicznymi 15x30m, posadowionymi na ławach betonowych z oporem bet. C12/15. Do oświetlenia drogi zaprojektowano słupy aluminiowe, wkopywane do ziemi, o wysokości ponad terenem 7m. Na słupach na wysokości 7m na wysięgniku prostym zostaną zamontowane oprawy uliczne o mocy 53W. Zasilanie oraz sterowanie oświetlenia drogowego odbywać się będzie z istniejącej szafki oświetleniowej znajdującej się na ul. Kolejowej. W ramach zadania wybudowana zostanie nowa kanalizacja deszczowa, która zostanie podłączona do istniejącej kanalizacji deszczowej o średnicy 300mm zlokalizowanej w ulicy Kolejowej. Kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z rur litych PVC f160mm, f200mm, f250mm i f315mm SN12 o długości 195,15m. Studnie włazowe projektuje się jako betonowe o średnicy 1000mm (8 szt.) natomiast studzienki ściekowe jako betonowe o średnicy 500mm (8 szt.).