Budowa ulicy Chwalimskiej i ulicy Kompanii Wielichowskiej w Kargowej

Zadanie jest współfinansowane ze środków **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** na podstawie umowy Nr 22/21/53/2025 z dnia 19 marca 2026 r. o dofinansowanie zadania nr 08/2026/A/22/21/53/2025 pn. „Budowa ulicy Chwalimskiej i ulicy Kompanii Wielichowskiej w Kargowej" zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Kargowa.

Wartość dofinansowania: 1 265 699,00 zł

Wartość całkowita zadania: 2 598 819,28 zł

Opis zadania:

Przedmiotowe drogi gminne zlokalizowane są w miejscowości Kargowa i całkowita długość odcinków objętych zadaniem wynosi 475 m. Zadanie obejmuje budowę odcinka drogi gminnej ulicy Chwalimskiej o długości 364 m i odcinka drogi gminnej ulicy Kompanii Wielichowskiej o długości 111 m. Obecnie drogi posiadają nawierzchnie gruntowe i są połączone skrzyżowaniem. Budowa ulicy Chwalimskiej obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej o szerokości 6 m. Wzdłuż ulicy Chwalimskiej zaprojektowano drogę dla pieszych i rowerów o nawierzchni z betonowej kostki i szerokości 3 m oddzieloną od jezdni pasem zieleni. Ulica Kompanii Wielichowskiej zostanie wykonana z betonowej kostki i posiadać będzie szerokość jezdni 6 m. Zaprojektowano chodnik o nawierzchni z betonowej kostki o szerokości 2,5 m, który zlokalizowany jest wzdłuż ulicy Kompanii Wielichowskiej przy jezdni. Wody opadowe i roztopowe z terenu dróg zostaną odprowadzone do projektowanych wpustów deszczowych i studni chłonnych. Zostanie zamontowanych 9 studni chłonnych wykonanych z elementów prefabrykowanych betonowych o średnicy 1200 mm i 1500 mm. Oświetlenie dróg zostało zaprojektowane jako oprawy LED montowane na słupach o wysokości 9 m z wysięgnikiem 0,5 m.